



RESOLUCIÓN NÚM. CNS-05-2024
Sobre salario mínimo para los Albañiles a destajo en el
Área de la Construcción

EL COMITÉ NACIONAL DE SALARIOS

En virtud de lo establecido en los artículos 7 y 62 de la Constitución de la República Dominicana y de las atribuciones que le confieren los artículos núms. 452 al 464 del Código de Trabajo y su Reglamento Interior núm. 512 de fecha 10 de diciembre de 1997, dicta la siguiente:

RESOLUCIÓN

VISTA: La Constitución de la República Dominicana proclamada el 13 de junio de 2015;

VISTO: El Código de Trabajo de la República Dominicana, contenido en la Ley No. 16-92, del 29 de mayo de 1992;

VISTO: El Convenio 26 de la OIT, del 16 de junio de 1928, relativo al establecimiento de métodos para la fijación de salarios mínimos (aprobado mediante Resolución 4528 del Congreso Nacional, promulgada el 31 de agosto de 1956. G.O. 8025, del 12 de septiembre de 1956);

VISTO: El Decreto núm. 258-93 del 01 de octubre de 1993, que establece el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 16-92;

VISTO: El Decreto núm. 512-97 del 10 de diciembre de 1997, que establece el Reglamento interior del Comité Nacional de Salarios;

VISTA: La Resolución núm. CNS-05-2022, de fecha 18 de abril del año 2022, dictada por el Comité Nacional de Salarios, que fijó la tarifa más reciente del salario mínimo nacional a destajo para los albañiles.

VISTOS: Los demás documentos que conforman el expediente.

OÍDAS: Las exposiciones y argumentaciones de los representantes de los empleadores y trabajadores del sector de la construcción, en las sesiones celebrada por el Comité Nacional de Salarios los días 2 y 8 del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024).

CONSIDERANDO (1): Que son atribuciones del Comité Nacional de Salarios, la revisión de las tarifas de salarios mínimos que rigen las relaciones de trabajo de todas las actividades económicas del país, mediante la debida ponderación de todos los factores que inciden en cada una de ellas, para que el salario cumpla, no solo con su función de remunerar el trabajo realizado, sino también con la de contribuir a asegurar el nivel de vida de los asalariados, ya que el mismo constituye su principal fuente de ingreso indispensable, para su subsistencia y la de sus familiares.

CONSIDERANDO (2): Que la consagración al trabajo y el aumento de la productividad, son condiciones esenciales para asegurar el nivel de vida digno de los asalariados, especialmente el de los menos remunerados.

CONSIDERANDO (3): Que la estructura y el carácter tripartito del Comité Nacional de Salarios dota de legitimidad y legalidad tanto al método para la determinación de las tarifas de los salarios mínimos, como las deliberaciones y acuerdo allí concertados.

En virtud de las atribuciones que le confieren las disposiciones vigentes, el Comité Nacional de Salarios, unánimemente:

RESUELVE:

PRIMERO: REVISAR, como al efecto **REVISAR**, la tarifa fijada mediante la Resolución núm. CNS-05-2022, de fecha 18 de abril del año 2022, que fijó el salario mínimo nacional para los albañiles a destajo del sector construcción.

SEGUNDO: FIJAR, como al efecto **FIJAR** la siguiente tarifa de salario mínimo nacional de manera escalonada para los albañiles a destajo del sector construcción, conforme la siguiente modalidad:

- a) Con efecto retroactivo al día primero (1º) del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024), se **FIJAR** la tarifa de salario mínimo nacional a destajo para los albañiles conforme el detalle contenido en la tabla siguiente:

TARIFAS DE TRABAJOS A DESTAJOS DE ALBAÑILERIA

		(RD\$)	UNID.	COMPOSICIÓN BRIGADA	RENDIMIENTO
COLOCACION DE BLOQUES					
1	Bloque de 4x8x16 pulgs	32.58	Unid.	1AS 1 AY 1TC	125
2	Bloque de 6x8x16 pulgs.	27.17	Unid.	1AS 1 AY 1TC	150
3	Bloque de 6x8x18 pulgs.	30.11	Unid.	1AS 1 AY 1TC	135

TRABAJO

4	Bloque de 8x8x16 pulgs.	30.11	Unid.	1AS 1 AY 1TC	135
5	Bloque de 12x8x16 pulgs.	55.87	Unid.	1AS 1AY 1TC 1TNC	90
6	Bloque ornamental de	46.44	Unid	1AP 1 AY	75
7	Bloque irregular	61.13	Unid.	1AP 1 AY	57
8	Bloque de cristal.	165.21	Unid.	1AP 1TC	20
9	Block ornamental de barro o cemento.	60.09	Unid.	1AP 1TC	55
10	Por violinar juntas de blocks horizontales y verticales una cara, con una regla adicional c/u.	3.60	Unid.	1AS 1TC	785
EMPAÑETE Y TERMINACIÓN DE PAREDES Y PLAFONES					
11	Fraguache con escoba .	32.74	M2	1AY 1TC	69
12	Carreteo con llana.	51.87	M2	1AS 1TC	55
13	Resane con goma	78.27	M2	1AS 1 AY 1TC	52
14	Resane frotado.	49.15	M2	1AS 1TC	58
15	Repello maestreado en paredes.	129.64	M2	1AS 1TC	22
16	Repello maestreado en techo de 2cms., mínimo espesor.	217.77	M2	1AP 1 AY	16
17	Repello sin maestrear.	61.99	M2	1AS 1TC	46
18	Pañete rateado horizontal y vertical punta llana.	96.91	M2	1AS 1 AY 1TC	42
19	Pañete en ladrillos.	PA	PA		
20	Pañete en interior, en paredes maestreada y a plomo.	218.18	M2	1AP 1 AT 1AY 1TC	28
21	Pañete en exterior, maestreado y a plomo.	277.68	M2	1AP 1 AT 1AY 1TC	22
22	Pañete en techo y vigas.	282.86	M2	1AS 1 AT 1AY 1TC	20
23	Pañete en columna aisladas desde 0.20 en adelante.	407.36	M2	1AP 1 AT 1AY 1TC	15
24	Pañete en techo, maestreado a nivel 2cms mínimo .	312.09	M2	1AP 1 AY 1TC	14.5
25	Pañete pulido a color.	266.19	M2	1AP 1 AY 1TC	17
26	Pañete pulido sin color.	238.27	M2	1AP 1 AY 1TC	19
27	Pañete rasgado.	377.16	M2	1AP 1 AY 1TC	12

 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TRABAJO

28	Pañete en HI - Rib. 3 capas.	452.58	M2	1AP 1AY 1TC	10
29	Natilla.	125.83	M2	1AP 1TC	26
30	Marmolina con piedras.	565.73	M2	1AP 1AY 1TC	8
31	Marmolina frotada.	452.58	M2	1AP 1AY 1TC	10
32	Perrilla .	452.58	M2	1AP 1AY 1TC	10
33	Terminación de ½ pto. Arcos hasta 40cms. De ancho incluyendo 2 caras, fondo y cantos	1,508.73	M.L.	1AP 1AY 1TC	3
34	Cantos en vigas, columnas, antepechos y mochetas	95.03	M.L.	1AS 1TC	30
35	Estrías.	178.27	M.L.	1AS 1TC	16
36	Goteros colgantes.	219.30	M.L.	1AS 1TC	13
37	Goteros en ranura.	190.12	M.L.	1AS 1TC	15
38	Capitel de 20 a 30 cms.	PA	M.L.	1AS 1TC	P.A
39	Cornisas hasta 12cms. En cemento.	502.90	M.L.	1AP 1AY 1TC	9
40	Rústico con escoba, plana o llana sin incluir repello.	165.21	M2	1AP 1TC	20
41	Lágrimas en cemento	413.02	M2	1AP 1TC	8
42	Vuelo aislado de 0.80 ms. hasta 2 m.l.	401.63	M.L.	1AS 1TC	7.1
43	Bajo relieve incluyendo cantos.	380.20	M.L.	1AS 1TC	7.5
44	Rústico en decoraciones	PA	P.A		
TERMINACIÓN DE TECHOS E IMPERMEABILIZACIÓN					
45	Zabaleta en techos	101.12	M.L.	1AS 1AY	30
46	Zabaleta en pisos	67.36	M.L.	1AS 1AY	45
47	Fino en techo horizontal sin incluir subida	189.57	M2	1AS 1AY	16
48	Fino en techo inclinado sin incluir subida de materiales	116.63	M2	1AS 1AY	26
49	Fino en techo bermuda incl. cantos, sin incluir subida de materiales	479.18	M2	1AP 1AT 1AY 1TC	13
50	Capa atérmica (paja de arroz, desp., de cerámica de barro, aliven, etc.) sin fino y sin subida de materiales.	132.15	M2	1AP 1TC	25
CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y COLOCACIÓN DE ZÓCALOS:					
51	Piso rejoneado sin pulir.	179.40	M2	1AS 1AY 1TC 1TNC	28

 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TRABAJO

52	Piso rejoneado y pulido.	209.36	M2	1AS 1AY 1TC 1TNC	24
53	Piso rejoneado, pulido y marcado a hilo, incluyendo color	279.06	M2	1AS 1AY 1TC 1TNC	18
54	Piso de hormigón frotado con espesor de 10cms.	209.36	M2	1AS 1AY 1TC 1TNC	24
55	Piso de hormigón frotado y marcado a violín, con espesor de 10 cms.	273.46	M2	1AS 1AY 1TC 1TNC	18
56	Piso de hormigón pulido marcado a violín, con espesor de 0.10 mts.	295.53	M2	1AS 1AY 1TC 1TNC	17
57	Piso de cemento pulido (fino solo)	129.64	M2	1AS 1TC	22
58	Piso de losetas de mármol de fabricación nacional incluyendo base y nivel.	792.03	M2	1AP 1AY	4.4
59	Piso de losetas de mármol importado incluyendo base y nivel.	917.15	M2	1AP 1AY	3.8
60	Piso de mosaicos en cartabón.	411.40	M2	1AP 1AY 1TC	11
61	Piso de mosaicos en plumilla	411.40	M2	1AP 1AY 1TC	11
62	Piso de mosaicos 20x20 cms. y 25x25 cms. tipo corriente.	301.66	M2	1AP 1AY 1TC	15
63	Piso de mosaicos de granito de 25x25 cms.	323.22	M2	1AP 1AY 1TC	14
64	Piso de mosaicos de granito de 30x30 cms.	348.13	M2	1AP 1AY 1TC	13
65	Piso de mosaicos de granito 33x33cms.	321.99	M2	1AP 1AY 1TC	13
66	Piso de mosaicos de granito de 40x40cms.	411.40	M2	1AP 1AY 1TC	11
67	Piso de mosaicos de granito 50x50cms.	431.02	M2	1AP 1AY 1TC	10.5
68	Piso de mosaicos de granito en plumilla o cartabón.	431.02	M2	1AP 1AY 1TC	10.5
69	Piso de mosaico de gravilla de 20x20cms.	301.66	M2	1AP 1AY 1TC	15
70	Piso de mosaicos de gravilla de 25x25cms.	301.66	M2	1AP 1AY 1TC	15

 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TRABAJO

71	Piso de mosaicos de gravilla de 30x30cms.	323.22	M2	1AP 1AY 1TC	14
72	Piso de mosaicos de gravilla de 40x40cms.	348.07	M2	1AP 1AY 1TC	13
73	Piso de mosaicos de gravilla de 50x50cms.	411.40	M2	1AP 1AY 1TC	11
74	Piso de losetas de cerámica de fabricación nacional de 15x15 hasta 20x20cms, sin incluir base y nivel.	550.60	M2	1AP 1TC	6
75	Piso de losetas de cerámica de fabricación nacional de 15x15 hasta 20x20cms., incluyendo base y nivel.	660.79	M2	1AP 1TC	5
76	Piso de losetas de cerámica importada de 15x15 hasta 20x20cms., sin incluir base y nivel.	579.73	M2	1AP 1TC	5.7
77	Piso de losetas de cerámica importada de 15x15 hasta 20x20cms., incluyendo base y nivel.	695.56	M2	1AP 1TC	4.75
78	Piso de losetas de cerámicas de fabricación nacional de 30x30 hasta 40x40 cms. Sin incluir base y nivel	629.26	M2	1AP 1TC	5.25
79	Piso de losetas de cerámica de fabricación nacional 30x30 hasta 40x40cms. incluyendo base y nivel.	768.35	M2	1AP 1TC	4.3
80	Piso de losetas de cerámica importada de 30x30 hasta 40x40cms., sin incluir base y nivel.	718.27	M2	1AP 1TC	4.6
81	Piso de losetas de cerámica importada de 30x30 hasta 40x40cms., incluyendo base y nivel.	825.96	M2	1AP 1TC	4
82	Colocación de vibrayos en pisos para parques y terrazas.	362.08	M2	1AP 1AY 1TC	12.5
83	Colocación de torcho de 20x20 y 25x25 cms.	301.66	M2	1AP 1TC 1TC	15

Cal
BP

 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TRABAJO

84	Colocación de zócalos corrientes.	115.96	M.L.	1AP 1TC	30
85	Colocación de zócalos corrientes para escaleras.	192.10	M.L.	1AP 1TC	17
86	Colocación de zócalos de granito para pisos.	150.19	M.L.	1AP 1TC	22
87	Colocación de zócalos de granito para escaleras.	254.16	M.L.	1AP 1TC	13
88	Colocación de losetas de ladrillo o cemento para pisos hexagonales, ferias y otros no especificados.	485.87	M2.	1AP 1TC	6.8
89	Colocación de losetas de ladrillo de 12.5x25cms.	375.50	M2	1AP 1TC	8.8
90	Colocación de losetas de ladrillo en terrazas de 15x15 y 20x20 cms.	375.50	M2	1AP 1TC	8.8
91	Terminación de aceras de entradas en decoraciones.	#VALUE!			
92	Quicio y entre puertas.	249.38	M.L.	1AP 1TC	13.25
ESCALONES					
93	Confección de escalones revestidos de mezcla	356.43	M.L.	1AS 1TC	8
94	Terminación de escalones de cemento	211.13	M.L.	1AS 1TC	13.5
95	Montura de escalones en escaleras huella y contrahuella.	412.91	M.L.	1AP 1TC	8
96	Revestimiento de escalones en mosaico.	347.78	M.L.	1AP 1TC	9.5
97	Montura de escalones en accesos de granitos.	481.30	M.L.	1AP 1TC	7
98	Escalones revestidos de cerámica de fabricación nacional incluyendo huella, contrahuella y vuelo.	674.28	M.L.	1AP 1TC	4.9
99	Escalones revestidos de cerámica importada incluyendo huella, contrahuella y vuelo.	825.96	M.L.	1AP 1TC	4
100	Confección de escalones y revestimiento de ladrillo.	847.20	M.L.	1AP 1TC	3.9

 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TRABAJO

101	Revestimiento de escalones	695.56	M.L.	1AP 1TC	4.75
REVESTIMIENTO DE PAREDES DE BAÑO					
102	Colocación de losetas de cemento para baños de 12.5x25 cms.	413.02	M2	1AP 1TC	8
103	Colocación de azulejos 15x15cms., con junta trabada.	644.80	M2	1AP 1TC	5
104	Colocación de azulejos 10x10cms., en plumilla.	660.79	M2	1AP 1TC	2.5
105	Colocación de azulejos 10 x10cms., con junta corrida.	1,321.57	M2	1AP 1TC	3
106	Colocación de azulejos en combinación	768.16	M2	1AP 1TC	4.3
107	Colocación de azulejos 15x15cms, con junta corrida	629.28	M2	1AP 1TC	5.25
108	Bañera revestida con azulejos altura 30cms., hasta 1.50 mts.	4,405.31	Unid	1AP 1TC	0.75
109	Bañera revestida con azulejos altura 30cms., desde 1.50mts. hasta 1.80mts. de largo.	5,082.99	Unid	1 AP 1TC	0.65
110	Bañera empotrada revestida con cerámica de fabricación nacional.	P.A.	Unid		
111	Bañera empotrada revestida con cerámica importada.	P.A.	Unid		
112	Bañera cónica.	P.A.	Unid		
113	Mochetas de azulejos	413.02	M.L.	1 AP 1TC	8
114	Mochetas de cerámica de fabricación nacional.	472.00	M.L.	1 AP 1TC	7
115	Mochetas de cerámica importada	508.22	M.L.	1 AP 1TC	6.5
116	Colocación en paredes de losetas de cerámica de fabricación nacional, de 15x15 hasta 20x20cms.	629.28	M2	1 AP 1TC	5.25
117	Colocación en paredes de losetas de cerámica importada, de 15x15 hasta 20x20cms.	695.56	M2	1 AP 1TC	4.75

 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TRABAJO

118	Colocación en paredes de losetas de cerámica de fabricación nacional, de 30x30 hasta 40x40 cms.	825.96	M2	1 AP 1TC	4
119	Colocación en paredes de losetas de cerámica importada, de 30x30 hasta 40x40cms.	944.06	M2	1 AP 1TC	3.5
120	Hechura de base para baño.	550.60	Unid	1AP 1TC	6
121	Hechura de meseta de baño revestida en azulejos o cerámica.	1,436.55	Unid	1AP 1TC	2.3
122	Colocación de losetas para revestir muros de 8x20cms.	944.06	M2	1AP 1TC	3.5
123	Colocación de losetas para revestir muros de 5x20cms.	1,101.32	M2	1AP 1TC	3
124	Colocación de losetas ornamentales en paredes.	825.96	M2	1AP 1TC	4
125	Colocación de fachaicos	633.64	M2	1AS 1TC	4.5
INSTALACIÓN ACCESORIOS DE BAÑO					
126	Montura de botiquín corriente sin empotrar.	367.17	Unid	1AP 1TC	9
127	Montura de Botiquín corriente empotrado.	1,321.57	Unid	1AP 1TC	2.5
128	Montura de botiquín de lujo sin empotrar.	2,202.55	Unid	1AP 1TC	1.5
129	Montura de botiquín de lujo empotrado.	3,303.96	Unid	1AP 1TC	1
130	Montura de accesorios empotrados.	471.00	Unid	1AP 1TC	7
131	Montura de accesorios atornillados.	330.39	Unid	1AP 1TC	10
132	Montura de papeleras porta servilletas.	330.38	Unid	1AP 1TC	10
133	Montura de repisa para baños corrientes.	550.60	Unid	1AP 1TC	6
TRABAJOS EN LADRILLOS					
134	Colocación de ladrillos limpios a una cara.	16,564.96	Mill.	1AP 1TC	0.2

 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TRABAJO

135	Colocación de ladrillos refractarios de 5x10x25cms.	17,379.63	Mill.	1AP 1TC	0.19
136	Colocación de ladrillos limpios a dos caras.	21,000.40	Mill.	1AP 1TC	0.157
137	Colocación de ladrillos para pañetar en muros.	11,586.43	Mill.	1AP 1TC	0.285
138	Colocación de ladrillos de otro tipo no especificado.	15,750.22	Mill.	1AP 1TC	0.21
139	Confección de arcos de ladrillos.		P. A.		
TRABAJOS EN PIEDRA					
140	Colocación de piedra caliza aserrada.	1,269.91	M2.	1AP 1TC	3.5
141	Colocación de piedra caliza labrada.	825.96	M2.	1AP 1TC	4
142	Colocación de piedras blancas, tipo San Cristóbal, Cambita, Azulada, La Cumbre "callao", de río, etc.	946.14	M2.	1AP 1TC	3.5
143	Colocación de piedra de roca o cantos rodados, tipo encache de 0.20 a 0.30M espesor en revestimiento de terraplenes, con fines decorativos.	858.18	M2	1AP 1TC	3.85
144	Colocación de piedra de roca o cantos rodados, tipo encache de 0.20 a 0.30M espesor en revestimiento de terraplenes, canales y cunetas.	324.07	M2	1AS 1TC	8.8
145	Colocación de piedra de roca o cantos rodados en muro de mampostería con fines decorativos.	3,477.79	M3	1AP 1TC	0.95
146	Colocación de piedra de roca o cantos rodados en muro de mampostería.	1,213.36	M3	1AS 1TC	2.35
TRABAJOS EN MÁRMOL					
147	Colocación de mármol picado	2,541.30	M2	1AP 1TC	1.3

 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TRABAJO

148	Colocación de mármol de fabricación nacional en escaleras.	825.96	M.L.	1AP 1TC	4
149	Colocación de mármol importado en escaleras.	1,016.58	M.L.	1AP 1TC	3.25
150	Colocación de mármol fachaico en una sola pieza.	1,321.57	M2	1AP 1TC	2.5
151	Colocación de mármol de fabricación nacional, en revestimiento de paredes.	1,321.57	M2	1AP 1TC	2.5
152	Colocación de mármol importado en revestimiento de paredes.	1,321.57	M2	1AP 1TC	2.15
153	Colocación de mármol en pedazos.	1,101.33	M2	1AP 1TC	3
154	Colocación de mármol travertinos	1,651.96	M2	1AP 1TC	2
TRABAJOS EN YESO					
155	Confección de cornisas, plafond, rosetas, planchas, recuadros, lágrimas, etc.		P. A		
CONTENES, ACERAS, BADENES Y COLECTORES					
156	Construcción de base para contenes (telford con mezcla)	788.80	M3	1AS 1TNC	3.5
157	Construcción de contenes 55x30x15 cms.	277.96	M.L.	1AP 1AY 1TC 1TNC	19.7
158	Construcción de contenes con bordillo de 40 cms. de alto por 20 cms. de ancho.	421.30	M.L.	1AP 1AY 1TC 1TNC	13
159	Construcción de contenes con bordillo de 30x8x10cms.	248.92	M.L.	1AP 1AY 1TC 1TNC	22
160	Construcción de bordillos.	171.17	M.L.	1AP 1AY 1TC 1TNC	32
161	Construcción de acera frotada y violinada incl. Colocación de hormigón de 10cms.	2,671.22	M3	1AP 1AY 1TC 1TNC	2.05

Cal
BB

TRABAJO

162	Construcción de badenes ciclópeos de 10 a 20 cms. de concreto, frotado y pulido en el centro.	2,190.57	M3	1AP 1AY 1TC 1TNC	2.5
163	Construcción de badenes de hormigón de 20 cms. de espesor en adelante, frotado y pulido al centro.	2,190.57	M3		
164	Construcción de zapatas y pisos de colector de concreto envarillado y frotado.	2,190.57	M3	1AP 1AY 1TC 1TNC	2.5
165	Confección de losa de colector o pozo séptico, encofrado y envarillado, y vaciado, incluyendo colocación de tapa, hasta 2 M2.	2,514.42	Unid	1AP 1AY 1TC	1.8
166	Confección de losa de colector o pozo séptico, encofrado y envarillado, y vaciado, incluyendo colocación de tapa, de más de 2 metros cuadrados (precio proporcional al anterior)		P. A.		
167	Confección de tragante de hasta 50 cms. de longitud.	1,028.68	Unid	1AP 1AY 1TC	4.4
168	Confección de anillo filtrante.	1,507.68	Unid	1AP 1AY 1TC	3
LAVADEROS Y DESAGÜES					
169	Construcción de lavaderos de 1 y 2		P. A.		
170	Construcción e instalación de lavadero pulido de hasta 0.60 x 1.50 mts.	5,069.10	Unid	1AP 1AT 1AY	1
171	Construcción de lavaderos pulido de más de 1.50mts., adicional por recipiente.	2,534.53	Unid	1AP 1AT 1AY	2
172	Confección de vertedero de 60x60 cms., pulido.	1,900.89	Unid	1AS 1TC	1.5
173	Confección de vertedero de 60x60 cms., con azulejos.	4,254.40	Unid	1AP 1TC 1TNC	1

 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TRABAJO

174	Confección registros, hasta 60x60 cms. (medida interior).	1,900.89	Unid	1 AS 1 TC	1.5
175	Confección de registros de más de 60x60cms.	2,281.08	Unid	1 AS 1 TC	1.25
176	Confección de trampa de grasa.	3,801.80	Unid	1 AS 1 TC 1 TNC	1
177	Confección de desagüe de 20x20 cms., descubierto.	285.13	M.L.	1 AS 1 TC	10
178	Confección de desagüe de 20x20cms., cubierto.	475.22	M.L.	1 AS 1 TC	6
179	Montura brissoileil de 0.05x0.40x2 mts.	1,267.26	Unid	1 AS 1 TC 1 TNC	3
180	Acuñe de marcos.	299.92	Unid	1 AS 1 TC	9.5
181	Colocación de tejas.	565.73	M2	1 AP 1 AY 1 TC	8
182	Colocación caballete de tejas.	452.60	M.L.	1 AP 1 AY 1 TC	10
183	Llenado de huecos de bloques, bastones a 0.80 M	2.44	Unid	1 AS 1 TC	1,175.00
184	Llenado de huecos de bloques, bastones a 0.60 M	3.60	Unid	1 AS 1 TC	785
185	Llenado de huecos de bloques, bastones a 0.40 M.	4.93	Unid	1 AS 1 TC	585
186	Llenado de huecos de bloques, Bastones a 0.20 M	9.05	Unid	1 AS 1 TC	315
187	Corte y amarre de varillas en bloques, Bastones a 0.80 M.	1.18	Unid	1 AS 1 TC	2,350.00
188	Corte y amarre de varillas en bloques, bastones a 0.60 M.	1.80	Unid	1 AS 1 TC	1,565.00
189	Corte y amarre de varillas en bloques, bastones a 0.40 M.	2.44	Unid	1 AS 1 TC	1,175.00
190	Corte y amarre de varillas en bloques, Bastones a 0.20 M.	3.60	Unid	1 AS 1 TC	785

- b) A partir del primero (1º) del mes de enero del año dos mil veinticinco (2025), se **FIJA** la tarifa de salario mínimo nacional para los albañiles a destajo del sector construcción, de acuerdo al detalle contenido en la siguiente tabla:

TARIFAS DE TRABAJOS A DESTAJO DE ALBAÑILERIA

		(RDS)	UNID.	COMPOSICIÓN BRIGADA	RENDIMIENTO
COLOCACION DE BLOQUES					
1	Bloque de 4x8x16 pulgs	34.91	Unid.	1AS 1 AY 1TC	125
2	Bloque de 6x8x16 pulgs.	29.11	Unid.	1AS 1 AY 1TC	150
3	Bloque de 6x8x18 pulgs.	32.26	Unid.	1AS 1 AY 1TC	135
4	Bloque de 8x8x16 pulgs.	32.26	Unid.	1AS 1 AY 1TC	135
5	Bloque de 12x8x16 pulgs.	59.86	Unid.	1AS 1AY 1TC 1TNC	90
6	Bloque ornamental de	49.75	Unid	1AP 1 AY	75
7	Bloque irregular	65.50	Unid.	1AP 1 AY	57
8	Bloque de cristal.	177.01	Unid.	1AP 1TC	20
9	Block ornamental de barro o cemento.	64.38	Unid.	1AP 1TC	55
10	Por violinar juntas de blocks horizontales y verticales una cara, con una regla adicional c/u.	3.85	Unid.	1AS 1TC	785
EMPAÑETE Y TERMINACIÓN DE PAREDES Y PLAFONES					
11	Fraguache con escoba.	35.08	M2	1AY 1TC	69
12	Carreteo con llana.	55.57	M2	1AS 1TC	55
13	Resane con goma	83.86	M2	1AS 1 AY 1TC	52
14	Resane frotado.	52.66	M2	1AS 1TC	58
15	Repello maestreado en paredes.	138.90	M2	1AS 1TC	22
16	Repello maestreado en techo de 2cms., mínimo espesor.	233.33	M2	1AP 1 AY	16
17	Repello sin maestrear.	66.42	M2	1AS 1TC	46
18	Pañete rateado horizontal y vertical punta llana.	103.84	M2	1AS 1 AY 1TC	42
19	Pañete en ladrillos.		M2		
20	Pañete en interior, en paredes maestreada y a plomo.	233.76	M2	1AP 1 AT 1AY 1TC	28

 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TRABAJO

21	Pañete en exterior, maestreado y a plomo.	297.52	M2	1AP 1 AT 1AY 1TC	22
22	Pañete en techo y vigas.	303.06	M2	1AS 1 AT 1AY 1TC	20
23	Pañete en columna aisladas desde 0.20 en adelante.	436.45	M2	1AP 1 AT 1AY 1TC	15
24	Pañete en techo, maestreado a nivel 2cms mínimo .	334.38	M2	1AP 1 AY 1TC	14.5
25	Pañete pulido a color.	285.20	M2	1AP 1 AY 1TC	17
26	Pañete pulido sin color.	255.29	M2	1AP 1 AY 1TC	19
27	Pañete rasgado.	404.10	M2	1AP 1 AY 1TC	12
28	Pañete en HI – Rib. 3 capas.	484.91	M2	1AP 1 AY 1TC	10
29	Natilla.	134.82	M2	1AP 1TC	26
30	Marmolina con piedras.	606.14	M2	1AP 1 AY 1TC	8
31	Marmolina frotada.	484.91	M2	1AP 1 AY 1TC	10
32	Perrilla .	484.91	M2	1AP 1 AY 1TC	10
33	Terminación de ½ pto. Arcos hasta 40cms. De ancho incluyendo 2 caras, fondo y cantos	1,616.50	M.L.	1AP 1 AY 1TC	3
34	Cantos en vigas, columnas, antepechos y mochetas	101.82	M.L.	1AS 1TC	30
35	Estrías.	191.00	M.L.	1AS 1TC	16
36	Goteros colgantes.	234.96	M.L.	1AS 1TC	13
37	Goteros en ranura.	203.70	M.L.	1AS 1TC	15
38	Capitel de 20 a 30 cms.	PA	M.L.	1AS 1TC	P.A
39	Cornisas hasta 12cms. En cemento.	538.82	M.L.	1AP 1AY 1TC	9
40	Rústico con escoba, plana o llana sin incluir repello.	177.01	M2	1AP 1TC	20
41	Lágrimas en cemento	442.52	M2	1AP 1TC	8
42	Vuelo aislado de 0.80 ms. hasta 2 m.l.	430.32	M.L	1AS 1TC	7.1
43	Bajo relieve incluyendo cantos.	407.35	M.L	1AS 1TC	7.5
44	Rústico en decoraciones	PA	P.A		
TERMINACIÓN DE TECHOS E IMPERMEABILIZACIÓN					
45	Zabaleta en techos	108.35	M.L	1AS 1AY	30
46	Zabaleta en pisos	72.17	M.L.	1AS 1AY	45

 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TRABAJO

47	Fino en techo horizontal sin incluir subida	203.11	M2	1AS 1AY	16
48	Fino en techo inclinado sin incluir subida de materiales	124.96	M2	1AS 1AY	26
49	Fino en techo bermuda incl. cantos, sin incluir subida de materiales	513.41	M2	1AP 1AT 1AY 1TC	13
50	Capa atérmica (paja de arroz, desp., de cerámica de barro, aliven, etc.) sin fino y sin subida de materiales.	141.59	M2	1AP 1TC	25
CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y COLOCACIÓN DE ZÓCALOS:					
51	Piso rejoneado sin pulir.	192.22	M2	1AS 1AY 1TC 1TNC	28
52	Piso rejoneado y pulido.	224.32	M2	1AS 1AY 1TC 1TNC	24
53	Piso rejoneado, pulido y marcado a hilo, incluyendo color	298.99	M2	1AS 1AY 1TC 1TNC	18
54	Piso de hormigón frotado con espesor de 10cms.	224.32	M2	1AS 1AY 1TC 1TNC	24
55	Piso de hormigón frotado y marcado a violín, con espesor de 10 cms.	292.99	M2	1AS 1AY 1TC 1TNC	18
56	Piso de hormigón pulido marcado a violín, con espesor de 0.10 mts.	316.64	M2	1AS 1AY 1TC 1TNC	17
57	Piso de cemento pulido (fino solo)	138.90	M2	1AS 1TC	22
58	Piso de losetas de mármol de fabricación nacional incluyendo base y nivel.	848.60	M2	1AP 1AY	4.4
59	Piso de losetas de mármol importado incluyendo base y nivel.	982.66	M2	1AP 1AY	3.8
60	Piso de mosaicos en cartabón.	440.78	M2	1AP 1AY 1TC	11
61	Piso de mosaicos en plumilla	440.78	M2	1AP 1AY 1TC	11
62	Piso de mosaicos 20x20 cms. y 25x25 cms. tipo corriente.	323.21	M2	1AP 1AY 1TC	15

 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TRABAJO

63	Piso de mosaicos de granito de 25x25 cms.	346.31	M2	1AP 1AY 1TC	14
64	Piso de mosaicos de granito de 30x30 cms.	373.00	M2	1AP 1AY 1TC	13
65	Piso de mosaicos de granito 33x33cms.	344.99	M2	1AP 1AY 1TC	13
66	Piso de mosaicos de granito de 40x40cms.	440.78	M2	1AP 1AY 1TC	11
67	Piso de mosaicos de granito 50x50cms.	461.81	M2	1AP 1AY 1TC	10.5
68	Piso de mosaicos de granito en plumilla o cartabón.	461.81	M2	1AP 1AY 1TC	10.5
69	Piso de mosaico de gravilla de 20x20cms.	323.21	M2	1AP 1AY 1TC	15
70	Piso de mosaicos de gravilla de 25x25cms.	323.21	M2	1AP 1AY 1TC	15
71	Piso de mosaicos de gravilla de 30x30cms.	346.31	M2	1AP 1AY 1TC	14
72	Piso de mosaicos de gravilla de 40x40cms.	372.94	M2	1AP 1AY 1TC	13
73	Piso de mosaicos de gravilla de 50x50cms.	440.78	M2	1AP 1AY 1TC	11
74	Piso de losetas de cerámica de fabricación nacional de 15x15 hasta 20x20cms, sin incluir base y nivel.	589.93	M2	1AP 1TC	6
75	Piso de losetas de cerámica de fabricación nacional de 15x15 hasta 20x20cms., incluyendo base y nivel.	707.99	M2	1AP 1TC	5
76	Piso de losetas de cerámica importada de 15x15 hasta 20x20cms., sin incluir base y nivel.	621.14	M2	1AP 1TC	5.7
77	Piso de losetas de cerámica importada de 15x15 hasta 20x20cms., incluyendo base y nivel.	745.25	M2	1AP 1TC	4.75

Gr. ut

BP

 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TRABAJO

78	Piso de losetas de cerámicas de fabricación nacional de 30x30 hasta 40x40 cms. Sin incluir base y nivel	674.21	M2	1AP 1TC	5.25
79	Piso de losetas de cerámica de fabricación nacional 30x30 hasta 40x40cms. incluyendo base, y nivel.	823.24	M2	1AP 1TC	4.3
80	Piso de losetas de cerámica importada de 30x30 hasta 40x40cms., sin incluir base y nivel.	769.57	M2	1AP 1TC	4.6
81	Piso de losetas de cerámica importada de 30x30 hasta 40x40cms., incluyendo base y nivel.	884.95	M2	1AP 1TC	4
82	Colocación de vibrasos en pisos para parques y terrazas.	387.95	M2	1AP 1AY 1TC	12.5
83	Colocación de torcho de 20x20 y 25x25 cms.	323.21	M2	1AP 1TC 1TC	15
84	Colocación de zócalos corrientes.	124.25	M.L.	1AP 1TC	30
85	Colocación de zócalos corrientes para escaleras.	205.82	M.L.	1AP 1TC	17
86	Colocación de zócalos de granito para pisos.	160.92	M.L.	1AP 1TC	22
87	Colocación de zócalos de granito para escaleras.	272.32	M.L.	1AP 1TC	13
88	Colocación de losetas de ladrillo o cemento para pisos hexagonales, ferias y otros no especificados.	520.57	M2.	1AP 1TC	6.8
89	Colocación de losetas de ladrillo de 12.5x25cms.	402.32	M2	1AP 1TC	8.8
90	Colocación de losetas de ladrillo en terrazas de 15x15 y 20x20 cms.	402.32	M2	1AP 1TC	8.8

TRABAJO

91	Terminación de aceras de entradas en decoraciones.	PA			
92	Quicio y entre puertas.	267.19	M.L.	1AP 1TC	13.25
ESCALONES					
93	Confección de escalones revestidos de mezcla	381.89	M.L.	1AS 1TC	8
94	Terminación de escalones de cemento	226.21	M.L.	1AS 1TC	13.5
95	Montura de escalones en escaleras huella y contrahuella.	442.40	M.L.	1AP 1TC	8
96	Revestimiento de escalones en mosaico.	372.62	M.L.	1AP 1TC	9.5
97	Montura de escalones en accesos de granitos.	515.68	M.L.	1AP 1TC	7
98	Escalones revestidos de cerámica de fabricación nacional incluyendo huella, contrahuella y vuelo.	722.45	M.L.	1AP 1TC	4.9
99	Escalones revestidos de cerámica importada incluyendo huella, contrahuella y vuelo.	884.95	M.L.	1AP 1TC	4
100	Confección de escalones y revestimiento de ladrillo.	907.72	M.L.	1AP 1TC	3.9
101	Revestimiento de escalones	745.25	M.L.	1AP 1TC	4.75
REVESTIMIENTO DE PAREDES DE BAÑO					
102	Colocación de losetas de cemento para baños de 12.5x25 cms.	442.52	M2	1AP 1TC	8
103	Colocación de azulejos 15x15cms., con junta trabada.	690.85	M2	1AP 1TC	5
104	Colocación de azulejos 10x10cms., en plumilla.	707.99	M2	1AP 1TC	2.5
105	Colocación de azulejos 10 x10cms., con junta corrida.	1,415.96	M2	1AP 1TC	3
106	Colocación de azulejos en combinación	823.03	M2	1AP 1TC	4.3



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TRABAJO

107	Colocación de azulejos 15x15cms, con junta corrida	674.23	M2	1 AP 1TC	5.25
108	Bañera revestida con azulejos altura 30cms., hasta 1.50 mts.	4,719.97	Unid	1 AP 1TC	0.75
109	Bañera revestida con azulejos altura 30cms., desde 1.50mts. hasta 1.80mts. de largo.	5,446.06	Unid	1 AP 1TC	0.65
110	Bañera empotrada revestida con cerámica de fabricación nacional.	P.A.	Unid		
111	Bañera empotrada revestida con cerámica importada.	P.A.	Unid		
112	Bañera cónica.	P.A.	Unid		
113	Mochetas de azulejos	442.52	M.L.	1 AP 1TC	8
114	Mochetas de cerámica de fabricación nacional.	505.72	M.L.	1 AP 1TC	7
115	Mochetas de cerámica importada	544.52	M.L.	1 AP 1TC	6.5
116	Colocación en paredes de losetas de cerámica de fabricación nacional, de 15x15 hasta 20x20cms.	674.23	M2	1 AP 1TC	5.25
117	Colocación en paredes de losetas de cerámica importada, de 15x15 hasta 20x20cms.	745.25	M2	1 AP 1TC	4.75
118	Colocación en paredes de losetas de cerámica de fabricación nacional, de 30x30 hasta 40x40 cms.	884.95	M2	1 AP 1TC	4
119	Colocación en paredes de losetas de cerámica importada, de 30x30 hasta 40x40cms.	1,011.49	M2	1 AP 1TC	3.5
120	Hechura de base para baño.	589.93	Unid	1 AP 1TC	6
121	Hechura de meseta de baño revestida en azulejos o cerámica.	1,539.16	Unid	1 AP 1TC	2.3

 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TRABAJO

122	Colocación de losetas para revestir muros de 8x20cms.	1,011.49	M2	1AP 1TC	3.5
123	Colocación de losetas para revestir muros de 5x20cms.	1,179.98	M2	1AP 1TC	3
124	Colocación de losetas ornamentales en paredes.	884.95	M2	1AP 1TC	4
125	Colocación de fachaicos	678.90	M2	1AS 1TC	4.5
INSTALACIÓN ACCESORIOS DE BAÑO					
126	Montura de botiquín corriente sin empotrar.	393.40	Unid	1AP 1TC	9
127	Montura de Botiquín corriente empotrado.	1,415.96	Unid	1AP 1TC	2.5
128	Montura de botiquín de lujo sin empotrar.	2,359.87	Unid	1AP 1TC	1.5
129	Montura de botiquín de lujo empotrado.	3,539.95	Unid	1AP 1TC	1
130	Montura de accesorios empotrados.	504.65	Unid	1AP 1TC	7
131	Montura de accesorios atornillados.	353.99	Unid	1AP 1TC	10
132	Montura de papeleras porta servilletas.	353.98	Unid	1AP 1TC	10
133	Montura de repisa para baños corrientes.	589.93	Unid	1AP 1TC	6
134	Colocación de ladrillos limpios a una cara.	17,748.17	Mill.	1AP 1TC	0.2
135	Colocación de ladrillos refractarios de 5x10x25cms.	18,621.04	Mill.	1AP 1TC	0.19
136	Colocación de ladrillos limpios a dos caras.	22,500.43	Mill.	1AP 1TC	0.157
137	Colocación de ladrillos para pañetar en muros.	12,414.04	Mill.	1AP 1TC	0.285
138	Colocación de ladrillos de otro tipo no especificado.	16,875.24	Mill.	1AP 1TC	0.21
139	Confección de arcos de ladrillos.		P. A.		

 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TRABAJO

TRABAJOS EN PIEDRA					
140	Colocación de piedra caliza aserrada.	1,360.62	M2.	1AP 1TC	3.5
141	Colocación de piedra caliza labrada.	884.95	M2.	1AP 1TC	4
142	Colocación de piedras blancas, tipo San Cristóbal, Cambita, Azulada, La Cumbre "callao", de río, etc.	1,013.72	M2.	1AP 1TC	3.5
143	Colocación de piedra de roca o cantos rodados, tipo encache de 0.20 a 0.30M espesor en revestimiento de terraplenes, con fines decorativos.	919.48	M2	1AP 1TC	3.85
144	Colocación de piedra de roca o cantos rodados, tipo encache de 0.20 a 0.30M espesor en revestimiento de terraplenes, canales y cunetas.	347.22	M2	1AS 1TC	8.8
145	Colocación de piedra de roca o cantos rodados en muro de mampostería con fines decorativos.	3,726.20	M3	1AP 1TC	0.95
146	Colocación de piedra de roca o cantos rodados en muro de mampostería.	1,300.03	M3	1AS 1TC	2.35
TRABAJOS EN MÁRMOL					
147	Colocación de mármol picado	2,722.82	M2	1AP 1TC	1.3
148	Colocación de mármol de fabricación nacional en escaleras.	884.95	M.L.	1AP 1TC	4
149	Colocación de mármol importado en escaleras.	1,089.19	M.L.	1AP 1TC	3.25
150	Colocación de mármol fachaico en una sola pieza.	1,415.96	M2	1AP 1TC	2.5

 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TRABAJO

151	Colocación de mármol de fabricación nacional, en revestimiento de paredes.	1,415.96	M2	1AP 1TC	2.5
152	Colocación de mármol importado en revestimiento de paredes.	1,415.96	M2	1AP 1TC	2.15
153	Colocación de mármol en pedazos.	1,180.00	M2	1AP 1TC	3
154	Colocación de mármol travertinos	1,769.95	M2	1AP 1TC	2
TRABAJOS EN YESO					
155	Confección de cornisas, plafond, rosetas, planchas, recuadros, lágrimas, etc.		P. A		
CONTENES, ACERAS, BADENES Y COLECTORES					
156	Construcción de base para contenes (telford con mezcla)	845.15	M3	1AS 1TNC	3.5
157	Construcción de contenes 55x30x15 cms.	297.82	M.L.	1AP 1AY 1TC 1TNC	19.7
158	Construcción de contenes con bordillo de 40 cms. de alto por 20 cms. de ancho.	451.39	M.L.	1AP 1AY 1TC 1TNC	13
159	Construcción de contenes con bordillo de 30x8x10cms.	266.70	M.L.	1AP 1AY 1TC 1TNC	22
160	Construcción de bordillos.	183.40	M.L.	1AP 1AY 1TC 1TNC	32
161	Construcción de acera frotada y violinada incl. Colocación de hormigón de 10cms.	2,862.02	M3	1AP 1AY 1TC 1TNC	2.05
162	Construcción de badenes ciclópeos de 10 a 20 cms. de concreto, frotado y pulido en el centro.	2,347.04	M3	1AP 1AY 1TC 1TNC	2.5
163	Construcción de badenes de hormigón de 20 cms. de espesor en adelante, frotado y pulido al centro.	2,347.04	M3		

TRABAJO

164	Construcción de zapatas y pisos de colector de concreto envarillado y frotado .	2,347.04	M3	1AP 1AY 1TC 1TNC	2.5
165	Confección de losa de colector o pozo séptico, encofrado y envarillado, y vaciado, incluyendo colocación de tapa, hasta 2 M2.	2,694.02	Unid	1AP 1AY 1TC	1.8
166	Confección de losa de colector o pozo séptico, encofrado y envarillado, y vaciado, incluyendo colocación de tapa, de más de 2 metros cuadrados (precio proporcional al anterior)		P. A.		
167	Confección de tragante de hasta 50 cms. de longitud.	1,102.15	Unid	1AP 1AY 1TC	4.4
168	Confección de anillo filtrante.	1,615.37	Unid	1AP 1AY 1TC	3
LAVADEROS Y DESAGÜES					
169	Construcción de lavaderos de 1 y 2		P. A.		
170	Construcción e instalación de lavadero pulido de hasta 0.60 x 1.50 mts.	5,431.18	Unid	1AP 1AT 1AY	1
171	Construcción de lavaderos pulido de más de 1.50mts., adicional por recipiente .	2,715.56	Unid	1AP 1AT 1AY	2
172	Confección de vertedero de 60x60 cms., pulido.	2,036.66	Unid	1AS 1TC	1.5
173	Confección de vertedero de 60x60 cms., con azulejos.	4,558.28	Unid	1AP 1TC 1TNC	1
174	Confección registros, hasta 60x60 cms. (medida interior).	2,036.66	Unid	1AS 1TC	1.5
175	Confección de registros de más de 60x60cms.	2,444.02	Unid	1AS 1TC	1.25
176	Confección de trampa de grasa.	4,073.35	Unid	1AS 1TC 1TNC	1

 GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TRABAJO

177	Confección de desagüe de 20x20 cms., descubierto.	305.50	M.L.	1AS 1TC	10
178	Confección de desagüe de 20x20cms., cubierto.	509.16	M.L.	1AS 1TC	6
179	Montura brissoleil de 0.05x0.40x2 mts.	1,357.78	Unid	1AS 1TC 1TNC	3
180	Acuñe de marcos.	321.35	Unid	1AS 1TC	9.5
181	Colocación de tejas.	606.14	M2	1AP 1AY 1TC	8
182	Colocación caballete de tejas .	484.93	M.L.	1AP 1AY 1TC	10
183	Llenado de huecos de bloques, bastones a 0.80 M	2.62	Unid	1AS 1TC	1,175.00
184	Llenado de huecos de bloques, bastones a 0.60 M	3.85	Unid	1AS 1TC	785
185	Llenado de huecos de bloques, bastones a 0.40 M.	5.28	Unid	1AS 1TC	585
186	Llenado de huecos de bloques, Bastones a 0.20 M	9.70	Unid	1AS 1TC	315
187	Corte y amarre de varillas en bloques, Bastones a 0.80 M.	1.26	Unid	1AS 1TC	2,350.00
188	Corte y amarre de varillas en bloques, bastones a 0.60 M.	1.93	Unid	1AS 1TC	1,565.00
189	Corte y amarre de varillas en bloques, bastones a 0.40 M.	2.62	Unid	1AS 1TC	1,175.00
190	Corte y amarre de varillas en bloques,	3.85	Unid	1AS 1TC	785

TERCERO: El trabajador de albañilería a destajo que al momento de aprobarse la presente tarifa de salario mínimo disfrute de un salario superior al que ésta fija, continuará recibiendo su mismo salario, de conformidad a las previsiones del artículo 217 del Código de Trabajo, sin perjuicio de que dicho salario se mejore por convenio entre las partes.

CUARTO: La presente resolución modifica, en cuanto sea necesario, cualquier otra resolución que le sea contraria.

QUINTO: Se ordena la publicación de la presente resolución por todos los medios fehacientes disponibles, a los fines de que la misma pueda ser conocida por toda la población.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TRABAJO

SEXTO: La presente resolución debe ser fijada de manera permanente en un lugar visible de cada establecimiento en donde se realice el trabajo.

DADA: En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los ocho (8) días del mes de mayo del año dos mil veinticuatro (2024).



ÁNGEL MARTÍN MIESES GONZÁLEZ
Director General
Comité Nacional de Salarios



BELIZA PAULINO
Secretaria
Comité Nacional de Salarios