



Ministerio de Trabajo

“Año de la Innovación y la Competitividad”

FICHA TECNICA

CAMBIO DE FINO DEL TECHO DEL MINISTERIO DE TRABAJO

- Los trabajos del fino de techo del Ministerio de Trabajo corresponden a los niveles, 3,4 y 5, incluyendo la caseta de la planta y la Farmacia del Pueblo del MT.
- Se deberá Repicar y limpiar fino existente, sanear las grietas y la confección de la pendiente para desagüe.
- El área a ejecutar corresponde a 1,388 M2 con un espesor de 0.10 M en su nivel más alto y finaliza en 0.05 M el nivel de desembocaduras de los desagües. Tiene una longitud de 383 ml de Zabaleta laterales.
- Considerar fino y Zabaleta necesarias de todas las áreas incluyendo la caseta de la planta y la Farmacia del pueblo del MT.
- El material a utilizar es Hormigonera con un mortero 80 para el bombeo de la mezcla.
- Tiempo de ejecución de los trabajos no debe sobrepasar los 15 días hábiles, contados a partir de la notificación de la Adjudicación.
- Considerar subida, bajada y cualquier movilización de materiales que ameriten los trabajos, retirar residuos y/o desechos.
- Los trabajos del Fino deben estar garantizados por un periodo mínimo de 8 años posterior a la recepción conforme de los mismos, la cual deberá estar avalada con certificación escrita como parte integral de la oferta.


José Ramón Almánzar
Enc. De Servicios Generales